

学校施設の耐震診断結果及び耐震対策状況

(200㎡以上の施設、平成25年1月現在)

1. 小学校施設

は学校施設としては改修不要(又は補強済み)の施設です。

学 校 名	施 設 名	棟数	建築年月	面積㎡	診断 年度	(補強前) 最低Is値	耐 震 対 策 状 況	
内海小学校	本校舎	1	S 4803	2,577	15	0.44	済	H20耐震補強済み
	特別教室棟	1	S 5502	932	15	1.18	不要	
	屋内運動場	1	S 5301	626	17	0.18	済	H20耐震補強済み
豊浜小学校	南校舎	2	S 5306	1,692	15	0.51	済	H19耐震補強済み
	北校舎	1	H1911	2,684	—	—	不要	H18.19改築済み
	屋内運動場	1	S 4912	752	17	1.01	不要	
大井小学校	本校舎	1	S 4003	1,951	7	0.25	済	H20耐震補強済み
	特別教室棟	1	S 5912	1,094	—	—	不要	
	屋内運動場	1	S 5602	713	7	0.71	不要	
師崎小学校	本校舎	1	S 5506	2,467	15	0.53	済	H21耐震補強済み
	特別教室棟	1	S 4303	681	15	0.6	済	H21耐震補強済み
	屋内運動場	1	S 4303	413	17	0.26	済	H21耐震補強済み
篠島小学校	本校舎	1	S 5312	1,223	16	0.82	不要	H18移転(旧篠島中施設)
	現屋内運動場	1	H0503	756	—	—	不要	H18移転(旧篠島中施設) (H16県から譲渡)
日間賀小学校	本校舎	2	S 4504	2,277	15	0.52	済	H21耐震補強済み
	屋内運動場	1	S 5103	985	17	0.8	不要	へき地集会場
計 6 校		18		21,823				

2. 中学校施設

は学校施設としては改修不要(又は補強済み)の施設です。

学 校 名	施 設 名	棟数	建築年月	面積㎡	診断 年度	(補強前) 最低Is値	耐 震 対 策 状 況	
内海中学校	本校舎	1	S 3909	2,956	7	0.22	済	H22耐震補強済み
	特別教室棟	1	S 5702	663	—	—	不要	
	屋内運動場	1	S 6303	1,454	—	—	不要	武道場等含む
豊浜中学校	本校舎	1	S 4504	3,309	16	0.4	済	H23耐震補強済み
	特別教室棟	1	S 4602	1,291	16	0.5	済	H23耐震補強済み
	屋内運動場	1	S 4612	1,509	17	1.39	不要	武道場等含む

師崎中学校	本校舎	1	S 3503	1, 528	16	0. 42	済	H24耐震補強済み
	東特別教室棟	2	S 4512	605	16	0. 86	不要	
	西特別教室棟	1	S 5803	1, 161	—	—	不要	
	屋内運動場	1	H0202	1, 562	—	—	不要	武道場等含む
篠島中学校	本校舎	1	S 5503	2, 027	16	0. 38	済	H22耐震補強済み
	東屋内運動場	1	S 5203	604	17	0. 39	済	H22耐震補強済み (へきち集会室)
日間賀中学校	本校舎	1	S 3702	1, 008	16	0. 67	済	H24耐震補強済み
	西特別教室棟	1	S 4903	568	16	0. 9	不要	
	北特別教室棟	1	S 5902	605	—	—	不要	
	屋内運動場	1	S 5903	826	—	—	不要	H13県から購入
計 5校		17		21, 676				

注) I s値：構造耐震指標

診断次数：二次診断

<結果の見方>

I s<0. 7：耐震性に疑問がある建物と判断される。

I s≥0. 7：所要の耐震性を有していると判断される。

耐震対策状況

平成17年度末では、小中学校施設40棟中、23棟の耐震対策が必要であり、耐震化率は42.5%であった。

その後、改築工事・耐震補強工事、移転、統廃合により、平成25年1月現在においては、耐震化率100%となっている。

(注：耐震化率については、建物がエキスパンション・ジョイント等で分かれる場合は2棟として扱っている。)